



PŇDORYS STRECHY – JESTVUJŮCI STAV, DEMONTAŹNÉ A BŮRACIE PRÁCE



PŇDORYS STRECHY – NAVRHOVANÝ STAV




- LEGENDA A VÝKAZ K NAVRHOVANÝM KLAMPIARSKÝM VÝROBKOM :
(PLATÍ LEN PRE SO 02 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)
- K9 OPLECHOVANIE NA OKRAJI STRECHY V MIESTE "DORAZOVÉHO" HRANOLA – 60 M
KDE SA NACHÁDZA STREŠNÁ MARKÍZA A NAVRHOVANÉ "ZATEPLENIE"
KONČÍ POD TOUTO MARKÍZOU, LAKOVANÝM POZINKOVANÝM PLECHOM R.Š. 500 MM
(VŠETKY OKRAJE STRECHY S HRANOLOM "H1" A "H2" NAD JESTV. STREŠNOU MARKÍZOU)
(RESP. KDE NAVRHOVANÉ "ZATEPLENIE" OBVODOVÉHO PLAŠŤA KONČÍ POD STREŠNOU MARKÍZOU)
- K10 OPLECHOVANIE NA OKRAJI STRECHY V MIESTE "DORAZOVÉHO" HRANOLA – 65 M
KDE "ZATEPLENIE" OBVODOVÉHO PLAŠŤA SA NAPÁJA NA "ZATEPLENIE"
STREŠNÉHO PLAŠŤA, POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 400 MM, 55.8+8.5 M
(NAPR. JESTVUJÚCE ATIKY, KTORÉ SA "SCHOVÁVU" V "ZATEPLOVACOM" SYSTÉME)

POZNÁMKA KU KLAMPIARSKÝM VÝROBKOM :
POPLASTOVANÝ PLECH JE Z CERTIFIKOVANÉHO STREŠNÉHO SYSTÉMU "FATRAFOL".
DO KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ K PLECHU ZAPOČÍTAT AJ SPOJOVACÍ MATERIÁL.
NA POPLASTOVANÉ PLECHY BUDE CELOPLOŠNE NALEPENÁ STREŠNÁ PVC FÓLIA "FATRAFOL",
PRETO JE POTREBNÉ S TÝMTO NAVRHOVOM UVAŹOVAŤ AJ V KALKULÁCII STAVEBNÝCH PRÁČ.
LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH JE S HRŮBKOU MINIMÁLNE 0.7 MM. FAREBNÝ ODTIEŇ
POVRCHU PLECHU VOPRED PREJEDNÁŤ S INVEŠTOROM.

- LEGENDA A VÝKAZ K DAŹŇOVÝM ŹLABOM A DAŹŇOVÝM ZVODOM :
(PLATÍ LEN PRE SO 02 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)
- DŹ DEMONTÁŹ JESTVUJÚCEHO DAŹŇOVÉHO ŹLABU A SPŤNÁ DODÁVKA A – 56 M
MONTÁŹ NOVÉHO DAŹŇOVÉHO ŹLABU Ø150 MM NA OKRAJI STRECHY
40.5x2+7x2+31+16.5+35.5+23.5+17.5+12.5
VRÁTANE UKONČOVACÍCH ČIEL A HÁKOV
- ZV DEMONTÁŹ JESTVUJÚCEHO DAŹŇOVÉHO ZVODU A SPŤNÁ DODÁVKA A – 27 M
MONTÁŹ NOVÉHO DAŹŇOVÉHO ZVODU Ø110 MM NA OBVODOVOM PLAŠŤI
3x9 M, VRÁTANE 3 VŤOKOVÝCH KOTLIKOV, ZDEROV, ODSKOKOV

POZNÁMKA K DAŹŇOVÝM ŹLABOM A DAŹŇOVÝM ZVODOM :
NOVÉ DAŹŇOVÉ ŹLABY A ZVODY BUDŮ VYHOTOVENÉ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
S HRŮBKOU MINIMÁLNE 0.6 MM. FAREBNÝ ODTIEŇ PLECHU VOPRED PREJEDNÁŤ S INVEŠTOROM.
DO KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ A DODÁVOK ZAHŤNŮŤ AJ OCHRANNÝ NÁTER S JESTVUJÚCICH
LITINOVÝCH POTRUBÍ NA SPODKU DAŹŇOVÝCH ZVODOV. FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTERU VOPRED
PREJEDNÁŤ S INVEŠTOROM.

- LEGENDA A VÝKAZ K NAVRHOVANÝM DREVENÝM HRANOLOM :
(PLATÍ LEN PRE ADMINISTRATÍVNU BUDOVU, NIE PRE TRANSFORMOVŤU)



- VÝKAZ "ZATEPLENIA" STREŠNÉHO PLAŠŤA :
(PLATÍ LEN PRE ADMINISTRATÍVNU BUDOVU, NIE PRE TRANSFORMOVŤU)
- F2 NAVRHOVANÉ "ZATEPLENIE" SO STREŠNOU PVC FÓLIOU "FATRAFOL" – 475 M2
STREŠNÝ POLYSTYRÉN "EPS 100 S" HR. 150 MM – 490 M2
STREŠNÝ POLYSTYRÉN "EPS 100 S" HR. 100 MM – 490 M2
(DO CELKOVEJ PLOCHY ZAPOČÍTANE 3% NAVIAC NA ODPAD)
GEOTEXTÍLIA 500 G/M2 – 500 M2
(DO CELKOVEJ PLOCHY ZAPOČÍTANE 5% NAVIAC NA PREKRÝVANIE A ODPAD)
STREŠNÁ PVC FÓLIA "FATRAFOL 810" – 510 M2
(DO CELKOVEJ PLOCHY ZAPOČÍTANE 7% NAVIAC NA PREKRÝVANIE A ODPAD)

+0.000 M = ÚROVEN JESTVÚJÚCEJ PODLAHY V CHODBE HLAVNÉHO VSTUPU			
Zápis. projektant	Ing. Alexander Ladiver	AIDA PROJEKT s.r.o.	Zar. pod. Hronov
Kreslil	Ing. Alexander Ladiver, Ing. Filip Ladiver		
Investor	ELBA a.s., ČSA 264/58 Kremnica		
Miesto stavby	Administratívna budova objektu Obrobná		
Areál ELBA a.s. Kremnica		DČ : 2021818700	
Názov akcie : STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM A		Číslo paré :	Formát : 14 A4
STREŠNOM PLAŠŤI OBJEKTŮV OBROBNÁ A LISOVNÁ			
SO 02 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA			
BÚRACIE A DEMONTAŽNÉ PRÁCE, NAVRHOVANÝ STAV			
Názov výkresu : PÁDORYS STRECHY – JESTVÚJÚCI STAV		Mierka : 1 : 75	Stupeň : PROJEKT
BÚRACIE A DEMONTAŽNÉ PRÁCE, NAVRHOVANÝ STAV			