PÔDORYS 1. JUŽNEJ ČASTI STRECHY – JESTVUJÚCI STAV, BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE

(PÔDORYS STRECHY S VYKRESLENOU NOSNOU KONŠTRUKCIOU OBJEKTOV "OBROBNE")





VYKRESLENÁ ČASŤ OBJEKTU "OBROBŇA"



POZNÁMKA K JESTVUJÚCEMU PRÍSTREŠKU :

V TOMTO MIESTE SA NACHÁDZA JESTVUJÚCI "OTVORENÝ" OCEĽOVÝ PRÍSTREŠOK S POLYKARBONÁTOVÝM PRESVETĽOVACÍM STREŠNÝM PLÁŠŤOM. TENTO PRÍSTREŠOK KVÔLI VÄČŠEJ PREHĽADNOSTI JE VYKRESLENÝ LEN OBRYSOM, AVŠAK REKONŠTRUKCIA TOHTO JESTVUJÚCEHO PRÍSTREŠKU NIE JE PREDMETOM PROJEKTU.

LEGENDA K DAŽĎOVÝM ŽĽABOM A DAŽĎOVÝM ZVODOM :

(PLATÍ PRE CELÝ SO 02 – OBROBŇA, NIELEN PRE VYKRESLENÚ ČASŤ NA TOMTO VÝKRESE)

(DŽ) DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A SPÄTNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU ø150 MM NA OKRAJI STRECHY 40.5x2+7x2+31+16.5+35.5+23.5+6.5+17.5+12.5 VRÁTANE UKONČOVACÍCH ČIEL A HÁKOV – 239 M

(ZV) DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO DAŽĎOVÉHO ZVODU A SPÄTNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO DAŽĎOVÉHO ZVODU ø110 MM NA OBVODOVOM PLÁŠTI 4x4+4x4+2x2.5+3x4.5+2x5+10+6.5 VRÁTANE 18 VTOKOVÝCH KOTLÍKOV, ZDEROV, ODSKOKOV – 77 M

(DZ) REKONŠTRUKCIA VPUSTE VNÚTORNÉHO DAŽĎOVÉHO ZVODU, KTORÝ SLÚŽI PRE VNÚTORNÉ DAŽĎOVÉ ŽLABY NA STRECHE TIETO VNÚTORNÉ ŽLABY SA NAVRHUJE OPLECHOVAŤ POPLASTOVANÝM PLECHOM SPOLU S NALEPENÍM STREŠNEJ PVC FÓLIE PO CELEJ PLOCHE PLECHU. – 16 KS

POZNÁMKA K VNÚTORNÝM DAŽĎOVÝM ŽĽABOM :

NA STRECHE SA NACHÁDZAJÚ AJ "VNÚTORNÉ" ŽLABY, KTORÉ SÚ VSADENÉ DO VNÚTRA STREŠNÉHO PLÁŠŤA STRECHY. TIETO VNÚTORNÉ ŽLABY SÚ OZNAČENÉ LEN POPISOM A SA NEDEMONTUJÚ. AVŠAK NAVRHUJE SA ICH DOPLECHOVANIE.

POZNÁMKA K ZAMERANÝM ROZMEROM OBJEKTOV "OBROBNE" :

V PÔDORYSE JE ČIARKOVANE VYKRESLENÁ AJ HLAVNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA OBJEKTOV "OBROBNE". ZAMERANÍM KTOREJ SPOLU S OBVODOVÝM PLÁŠŤOM BOLI ZISTENÉ HLAVNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV "OBROBNE". VYKRESLENÉ SÚ AJ HLAVNÉ KÓTY NOSNEJ KONŠTRUKCIA A OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, KTORÉ VŠAK V NAVRHOVANOM STAVE BUDÚ VYMAZANÉ PRE VÄČŠIU PREHĽADNOSŤ VYKRESLENÉHO PÔDORYSU.

PRI ZAMERANÍ BOLI ZISTENÉ VIACERÉ MENŠIE POLOHOPISNÉ NEROVNOSTI NA MERANÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH, PRIČOM VYKRESLENÉ HODNOTY ROZMERU ZAMERANEJ NEROVNEJ KONŠTRUKCIE ALEBO HODNOTY VZDIALENOSTI MEDZI NEROVNÝMI KONŠTRUKCIAMI BOLI ZÍSKANÉ SPRIEMEROVANÍM VIACERÝCH ZAMERANÝCH HODNÔT.

POZNÁMKA K VÝŠKOVÝM KÓTAM STRIECH OBJEKTOV OBROBNE :

VÝŠKOVÉ KÓTY NA STRECHÁCH "OBROBNE" SÚ VZTIAHNUTÉ K VÝŠKOVÝM KÓTAM NA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE, KDE SA VÝŠKY ZAMERALI OD PODLAHY PRÍZEMIA = ±0.000 M V CHODBE HLAVNÉHO VSTUPU DO BUDOVY.

NA PODLAHÁCH SO 02 – "ADMINISTRATÍVNA BUDOVA" A PODLAHE OBJEKTOV SO 01 – "OBROBŇA" VŠAK BOLI PRI ZAMERANÍ ZISTENÉ VIACERÉ VÝŠKOVÉ NEROVNOSTI (ROZDIELY) OPROTI "ŽIADANEJ" ROVINE ±0.000 M, KTORÉ VŠAK NA VÝSLEDKY TOHTO PROJEKTU NEMAJÚ NEGATÍVNY VPLYV.

PRI ZAMERANÍ BOLI ZISTENÉ AJ VIACERÉ POLOHOPISNÉ NEROVNOSTI (ROZDIELY) A PRETO VYKRESLENÉ KÓTY BOLI SPRIEMEROVANÉ Z VIACERÝCH ZAMERANÝCH HODNÔT DANEJ ZAMERAVANEJ KONŠTRUKCIE OBJEKTOV. HLAVNÉ KÓTY KONŠTRUKCIE OBJEKTOV OBROBNE BOLI ZAOKRÚHĽOVANÉ NA 50 MM, PRIČOM SA ZAKRESLILA A ZAKÓTOVAKLA "KONŠTRUKČNÁ" VZDIALENOSŤ = ZOHĽADNILA SA AJ HRÚBKA OMIETKY A NEROVNOSŤ KONŠTRUKCIÍ. KEĎ ZAKRESLENÁ SA HODNOTA KÓTY AJ VYPOČÍTAVALA SPRIEMEROVANÍM Z VIACERÝCH MERANÍ.

POHĽAD NA SVETLÍK :



POZNÁMKA K JESTVUJÚCEJ BLESKOZVODNEJ SIETI NA STRECHE :

(BZ) JESTVUJÚCA VOĽNE POLOŽENÁ BLESKOZVODNÁ SIEŤ NA STRECHE SA DEMONTOVAŤ NEBUDE, LEN SA BUDE ADEKVÁTNE "PRESÚVAŤ" PRI REALIZÁCII NAVRHOVANÉHO "ZATEPLENIA" STREŠNÉHO PLÁŠŤA. PO ZREALIZOVANÍ "ZATEPLENIA" A STREŠNEJ PVC FÓLIE SA OPÄŤ OSADÍ NA PÔVODNÉ MIESTO. PRED VYPRACOVANÍM CENOVEJ KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC VYKONAŤ ODBORNÍKOM–ELEKTRIKÁROM VIZUÁLNU OBHLIADKU JESTVUJÚCEJ BLESKOZVODNEJ SIETE PRE ZISTENIE JEJ CELKOVEJ DĹŽKY A JEJ TECHNICKÉHO STAVU !

PO REALIZÁCII NAVRHOVANÉHO "ZATEPLENIA" STREŠNÉHO PLÁŠŤA A STREŠNEJ PVC FÓLIE SA BLESKOZVODNÁ SIEŤ OPÄŤ OSADÍ NA PÔVODNÉ MIESTO.

DO KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A DODÁVOK ZAHRNÚŤ 50 KS NOVÝCH "MOBILNÝCH" BETÓNOVÝCH ULOŽENÍ FeZn DRÔTU A 200 BM NOVÉHO FeZn DRÔTU PRE PRÍPADNÚ OPRAVU BLESKOZVODNEJ SIETE.

±0.000 M = ÚROVEŇ JESTVUJÚCEJ PODLAHY V CHODBE HLAVNÉHO VSTUPU AB

Zodp. projektant	Ing. Alexander Ladiver		**ALDA PROJEKT s.r.o.** Žiar nad Hronom IČO : 36625329 DIČ : 2021818700
Kreslil	Ing. Alexander Ladiver, Ing. Filip Ladiver		
Investor	ELBA a.s., ČSA 264/58 Kremnica		
Miesto stavby	Obrobňa		
	Areál ELBA a.s. Kremnica		
Názov akcie :	**STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM A STREŠNOM PLÁŠTI OBJEKTOV OBROBŇA A LISOVŇA SO 01 – OBROBŇA**	Číslo paré :	Formát : 21 A4
			Zák. číslo : 10/19
			Dátum : 08/19
Názov výkresu :	PÔDORYS STRECHY – 1. JUŽNÁ ČASŤ, JESTVUJÚCI STAV, BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE	Mierka : 1 : 75	Stupeň : PROJEKT
			Číslo výkresu : **11**