


REZOPOHĽAD 5-5'

MIERKA 1:100

REZOPOHĽAD 6-6'

MIERKA 1:100



POZNÁMKA :

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ +/- 0,00m JE ZROVNÁVAJÚCA VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY NA PRÍZEMÍ V CHODBE HLAVNÉHO VSTUPU.
- PREDMETNÁ VÝKRESOVÁ PODOBA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BOLA VYPRACOVANÁ ZA ÚČELOM NÁVRHU STAVEBNÝCH ÚPRAV NA OBVODOVOM A STREŠNOM PLÁŠTI OBJEKTOV OBROBNÁ A LISOVŇA. TEJTO SKUTOČNOSTI BOL PRÍSPÔSOBNÝ AJ ROZSAH PODROBNOSTI SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PRESNOSŤ ROZMEROVÉHO ROZKŤOVANIA ZAKRESLENÉHO KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA STAVBY. NAKRESLENÝ A NAZNAČENÝ TVAR VIZUÁLNYM SPÔSOBOM NEDOSTUPNÝCH KONŠTRUKCIÍ MA LEN VÝPOVEDNÚ HODNOTU INFORMÁCIE PREDPOKLADU.
- SKRESLENIE SÚČASNÉHO STAVU PREDMETNEJ ČASTI STAVEBNÝCH OBJEKTOV BOLO USKUTOČNENÉ NA ZÁKLADE VIZUÁLNEJ OBHLIADKY STAVIEB A ICH NÁSLEDNÉHO ZAMERANIA S PRESNOSŤOU POSTACUJÚCOU PRE POTREBY ÚČELU INVESTORA PRE KTORÝ JE TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VYPRACOVANÁ.
- URČITÁ ROZMEROVÁ DISPROPORCIA MEDZI SÚČASNÝM, REÁLNYM STAVOM ZAMERIAVANEJ ČASTI OBJEKTOV A ICH NAKRESLENÍM, VÝKRESOVOU PODOBOU JE SPÔSOBNÁ POUŽITÝM TYPOM STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, ROZDIELNOU KVALITOU PRAVOUHLOSTI STIEŇ JEDNOTLIVÝCH PRÁSTROV, AKO AJ KVALITOU A ROVNOMERNOSŤOU VYHOTOVENÝCH POUHLOVÝCH ÚPRAV OŠTENE OTVOROV, STIEŇ, STROPOV A PODLAH TYCHTO OBJEKTOV. NA ROZMEROVÚ VEĽKOSŤ A PRESNOSŤ SKRESLOVANIA ZAMERIAVANÝCH KONŠTRUKCIÍ MALO VPLYV, ŽE ZAMERIAVANIE BOLO USKUTOČNENÉ ZA PLNEJ PREVÁDZKY OBJEKTOV, KEDY BOL V ZAMERIAVANOM PRIESTORE K NIEKTORÝM KONŠTRUKCIÁM STAŽENÝ PRÍSTUP UMIESŤENÝM NÁBYTKOM, USKLADENÝM MATERIÁLOM, PRACOVNÝM A TECHNOLOGICKÝM ZARIADENÍM.
- ROZMEROVÁ DISPROPORCIA MEDZI VÝKRESOVOU PODOBOU DOKUMENTÁCIE A REÁLNYM STAVOM ZAMERIAVANÝCH ČASTÍ OBJEKTOV NEMÁ PODSTATNÝ VPLYV PRE POTREBY ÚČELU INVESTORA PRE KTORÝ JE DOKUMENTÁCIA VYPRACOVANÁ. V PRÍPADE ĎALŠÍCH STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH OBJEKTU, V ZÁVISLOSTI NA ICH ROZSAHU A NÁROČNOSTI JE POTREBNÉ OVERENIE UVEDENÝCH ROZMEROVÝCH ÚDAJOV AKO AJ SONDAŽNÝ SPÔSOB SPECIFIKÁCIE A OVERENIA POLOHY KONŠTRUKCIÍ NOSNEHO SYSTÉMU STAVBY.
- PRÍPADNÉ BŮRACIE PRÁCE SÚVISIACE S TVORBOU DRÁŽOK PRE INŠTALAČNÉ SÍETOVÉ ROZVODY A PRÍPADNÉ TECHNOLIGCKÉ ÚČELY JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ PODĽA VÝKRESOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SPRACOVANEJ V RÁMCI SAMOSTATNEJ ČASTI PRE KONKRETNÝ TYP INŠTALAČNÝCH SÍETÍ A TECHNOLOGICKÝCH ROZVODOV.
- EXISTUJÚCI A NOVÝ STAV STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE SPRACOVANÝ VO FORME SAMOSTATNÝCH VÝKRESOV JESTVUJÚCEHO A NAVRHOVANÉHO STAVU, DOPLNENÝ O PODROBNEJŠIE UPRESŇUJÚCE INFORMÁCIE UDVÁŽANÉ V TECHNICKÉJ SPRÁVE.
- V RÁMCI VÝMERU A VÝKAZU PLOCH A PRVKOV NAVRHOVANÉHO OPLÁŠTENIA OBJEKTU OBROBNÉ JE K VÝPOČÍTANÝM ÚDAJOM PLOCH PRÍRATANÁ 5% PRÍRAŽKA AKO KOREKCIA MOŽNEJ NEPRESNOSTI PRI ZAMERIAVANÍ OBJEKTU ZODPOVEDNEJ V PREDCHADZAJÚCICH POZNÁMKACH.
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI AKO AJ PODROBNÁ MATERIÁLOVÁ A KONŠTRUKČNÁ ROZPRACOVANOSŤ VÝKRESU DO PODOBY PODKLADU PRE REALIZÁCIU STAVBY BUDE VYSVETLENÉ A DOPRACOVANÉ NA POŽIADANIE INVESTORA ALEBO DOODÁVATEĽA STAVBY V RÁMCI SAMOSTATNEJ OBJEDNÁVKY REALIZAČNEHO PROJEKTU.

	EXISTUJÚCE (PŮVODNÉ) KONŠTRUKCIE A MATERIÁLY		EXISTUJÚCA (PŮVODNÁ) STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA ZO STREŠNEJ PVC FOLIE ALEBO ASFALTOVEJ LEPENKY
	EXISTUJÚCE (PŮVODNÉ) OPLÁŠTENIE ZO SKLOLAMINÁTOVÉHO VLNKOVKOVÉHO ODKLADU		EXISTUJÚCA (PŮVODNÁ) STREŠNÁ KRYTINA Z PROFILOVÉHO TRAPEZOVÉHO PLECHU
	SOKLOVÝ ODKLAD Z KAMEŇA		EXISTUJÚCA (PŮVODNÁ) STREŠNÁ KRYTINA Z HLADKÉHO, POZINKOVANÉHO FALCOVANÉHO PLECHU

- BŮRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE NA OBVODOVOM PLÁŠTI OBJEKTU OBROBNÉ SÚ RIEŠENÉ POPISOM NA VÝKRESOCH PODACOV A REZOPOHĽADOV JESTVUJÚCEHO STAVU, DOPLNENÉ O PODROBNEJŠIE UPRESŇUJÚCE INFORMÁCIE UDVÁŽANÉ V TECHNICKÉJ SPRÁVE.

-0.000 M = ÚROVEŇ JESTVUJÚCEJ PODLAHY V CHODBE HLAVNÉHO VSTUPU		
Zodp. projektant	Ing. Alexander Ladiver	ALDA PROJEKT s.r.o. Ziar nad Hronom IČO : 36625329 DIČ : 2021818700
Kreslil	Ing. Alexander Ladiver, Ing. Emil Kukla	
Investor	ELBA a.s., ČSA 264/58 Kremnica	
Miesto stavby	Administratívna budova objektu Obrobná	
Areál ELBA a.s. Kremnica		
Názov akcie: STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM A STREŠNOM PLÁŠTI OBJEKTOV OBROBNÁ A LISOVNÁ SO 01 - OBROBNÁ		Číslo paré: Formát: 7 A4 Zak. číslo: 10/19 Dátum: 08/19
Názov výkresu: POHĽAD VÝCHODNÝ + REZOPHĽADY JESTVUJÚCI STAV, BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE		
Mierka: 1 : 100		Stupeň: PROJEKT Číslo výkresu: 9