



SEVERNÝ ZADNÝ POHLAD – JESTVUJÚCI STAV, BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE



SEVERNÝ ZADNÝ POHLAD – NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA :

(PODROBNEJŠIE PREDCHÁDZAJÚCE VYKRESY)

(H3) DREVENÝ "DORAZOVÝ" HRANOL 150x200+100x100 MM

(P7) DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO PARAPETNÉHO PLECHU R.Š.~200 MM A S DLŽKOU 1.55 M A SPŔTNÁ MONTÁŽ HLINÍKOVÉHO PARAPETNÉHO PLECHU R.Š. 400 MM (PRESNE NA MIESTE) S DLŽKOU 1.55 M VRÁTANE BOČNÝCH LIŠŤ A PRÍSLUŠENSTVA. S BIELOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU.

(ZV) VNÚTORNÝ DAŽŔOVÝ ZVOD NA STRECHE OBJEKTU "ZINKOVŇA" NA STRECHE OBJEKTU "ADMINISTRATÍVNA BUDOVA" SA VNÚTORNÝ ZVOD NENACHÁDZA

(K10) OPLECHOVANIE NA OKRAJI STRECHY V MIESTE "DORAZOVÉHO" HRANOLA KDE "ZATEPLENIE" OBVODOVÉHO PLÁŠŤA SA NAPÁJA NA "ZATEPLENIE" STREŠNÉHO PLÁŠŤA, POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 400 MM. (NAPR. JESTVUJÚCE ATIKY, KTORÉ SA "SCHOVÁJÚ" V "ZATEPLOVACOM" SYSTÉME)

(Z11) CERTIFIKOVANÝ "KONTAKTNÝ" FASÁDNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM "ETICS" S MINERÁLNOU VLNOU "NOBASIL FKD S" HR. 180 MM + VRCHNÁ "SLIKÓNOVÁ" JEMNOZRNNÁ OMIETKA HR. 1.5~2.0 MM

(Z3) CERTIFIKOVANÝ "KONTAKTNÝ" FASÁDNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM "ETICS" S MINERÁLNOU VLNOU "NOBASIL FKD S" HR. 30 MM + VRCHNÁ "SLIKÓNOVÁ" JEMNOZRNNÁ OMIETKA HR. 1.5~2.0 MM

(Z14) CERTIFIKOVANÝ "KONTAKTNÝ" FASÁDNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM "ETICS" S EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR. 160 MM + STREŠNÁ PVC FÓLIA "FATRAFOL"

SO 01 – OBROBŇA (NEZAHRNUTÉ DO KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ A časť Transformovňa DODÁVOK PRE SO 02 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)
+--0.000 M = ÚROVEŇ JESTVUJÚCEJ PODLAHY NA VSTUPE

Zodp. projektant	Inq. Alexander Ladiver	ALDA PROJEKT s.r.o. Žiar nad Hronom IČO : 36625329 DIČ : 2021818700	
Kreslil	Inq. Alexander Ladiver, Inq. Filip Ladiver		
Investor	ELBA a.s., ČSA 264/58 Kremnica		
Miesto stavby	Administratívna budova objektu Obrobňa Areál ELBA a.s. Kremnica		
Názov akcie :	STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM A STREŠNOM PLÁŠŤI OBJEKTOV OBROBŇA A LISOVŇA SO 02 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA		
Názov výkresu :	ZADNÝ SEVERNÝ POHLAD – JESTVUJÚCI STAV, BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE A NAVRHOVANÝ STAV	Číslo paré :	Formát : 5 A4
		Mierka : 1 : 75	Stupeň: PROJEKT
			Číslo výkresu : 7