


POHĽAD ZÁPADNÝ

MIERKA 1:100



POZNÁMKA :

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ +/- 0,000m JE ZROVŇÁVAJÚCA VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY NA PRÍZEMÍ V CHODBE HLAVNÉHO VSTUPU.
- PREDMETNÁ VÝKRESOVÁ PODoba PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BOLA VYPRACOVANÁ ZA ÚČELOM NÁVRHU STAVEBNÝCH ÚPRAV NA OBVODOVOM A STREŠNOM PLÁŠTI OBJEKTU OBROBŇA A LISOVŇA. TÁTO SKUTOČNOSŤ BOL PRÍSPÔSOBNÝ AJ ROZSAH PODROBNOSTI SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PRESNOSŤ ROZMEROVÉHO ROZKOTOVANIA A ZAKRESLENÉHO KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA STAVBY. NAKRESLENÝ A NAZNAČENÝ TVAR VIZUÁLNYM SPÔSOBOM NEDOSTUPNÝ KONŠTRUKCII MA LEN VÝPOVEDNÚ HODNOTU INFORMÁCIE PREDPOKLADU.
- SKRESLENIE SÚČASNÉHO STAVU PREDMETNEJ ČASŤI STAVEBNÝCH OBJEKTU BOLA USKUTOČNENÉ NA ZÁKLADE VIZUÁLNEJ OBHLIADKY STAVIEB A ICH NÁSLEDNÉHO ZAMERANIA S PRESNOSŤOU POSTACUJÚCOU PRE POTREBY ÚČELU INVESTORA PRE KTORÝ JE TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VYPRACOVANÁ.
- URČITÁ ROZMEROVÁ DISPROPORCIA MEDZI SÚČASNÝM, REÁLNYM STAVOM ZAMERIAVANEJ ČASŤI OBJEKTU A ICH NAKRESLENÍM, VÝKRESOVOU PODOBOU JE SPÔSOBNÁ POUŽITÍM TYPOM STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, ROZDIELNOSŤ KVALITY STIEN JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV, AKO AJ KVALITOU A ROVNOMERNOSŤOU VYHOTOVENÝCH PODRCHOVÝCH ÚPRAV OŠŤENÍ OTVOROV, STIEN, STROPŮV A PODLAH TYCHTO OBJEKTU. NA ROZMEROVÚ VEĽKOSŤ A PRESNOSŤ SKRESLOVANÍ ZAMERIAVANÝCH KONŠTRUKCII MALO VPLYV, ŽE ZAMERIAVANIE BOLA USKUTOČNENÉ ZA PLNEJ PREVÁDZKY OBJEKTU, KEDY BOL V ZAMERIAVANOM PRIESTORE K NIEKTORÝM KONŠTRUKCIÁM STAŽENÝ PRÍSTUP UMIESŤENÝM NÁBYTKOM, USKLADNENÝM MATERIÁLOM, PRACOVNÝM A TECHNOLOGICKÝM ZARIADENÍM.
- ROZMEROVÁ DISPROPORCIA MEDZI VÝKRESOVOU PODOBOU DOKUMENTÁCIE A REÁLNYM STAVOM ZAMERIAVANÝCH ČASŤI OBJEKTU NEMÁ PODSTATNÝ VPLYV PRE POTREBY ÚČELU INVESTORA PRE KTORÝ JE DOKUMENTÁCIA VYPRACOVANÁ. V PRÍPADE ĎALŠÍCH STAVEBNÝCH ÚPRAVACH OBJEKTU, V ZÁVISLOSTI NA ICH ROZSAHU A NÁROČNOSTI JE POTREBNÉ OVERENIE UVEDENÝCH ROZMEROVÝCH ÚDAJOV AKO AJ SONDAŽNÝ SPÔSOB SPECIFIKÁCIE A OVERENIA POLOHY KONŠTRUKCII NOSNEHO SYSTÉMU STAVBY.
- PRÍPADNÉ BŮRACIE PRÁCE SOVISIACE S TVORBOU OÁZOK A PRÍPRAVOV PRE INŠTALÁCIE SIETEOVÝCH ROZVODOV A PRÍPADNÉ TECHNOLOGICKE ÚČELY JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ PODLA VÝKRESOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SPRACOVANEJ V RAMCI SAMOSTATNEJ ČASŤI PRE KONKRETNÝ TYP INŠTALÁCNYCH SIETÍ A TECHNOLOGICKÝCH ROZVODOV.
- EXISTUJÚCI A NOVÝ STAV STREŠNÝCH KONŠTRUKCII JE SPRACOVANÝ VO FORME SAMOSTATNÝCH VÝKRESOV JESTVUJÚCEHO A NAVRHOVANÉHO STAVU, DOPLNENÝ O PODROBNEJŠIE UPRESŇUJÚCE INFORMÁCIE UVAŽOVANÉ V TECHNICKÉJ SPRÁVE.
- V RAMCI VÝMERU A VÝKAZU PLOCH A PRVKOV NAVRHOVANÉHO OPLÁSTENIA OBJEKTU OBROBŇE JE K VÝPOČÍTANÝM ÚDAJOM PLOCH PRÍRATANÁ 5% PRÍRAŽKA AKO KOREKCIA MOŽNÉ NEPRESNOSTI PRI ZAMERIAVANÍ OBJEKTU ZODVODNENEJ V PREDCHADZAJÚCICH POZNÁMKACH.
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI AKO AJ PODROBNÁ MATERIÁLOVÁ A KONŠTRUKČNÁ ROZPRACOVANOSŤ VÝKRESU DO PODOBY PODKLADU PRE REALIZÁCIU STAVBY BUDU VYSVETLENÉ A DOPRACOVANÉ NA POŽIADANIE INVESTORA ALEBO DOODÁVATEĽA STAVBY V RAMCI SAMOSTATNEJ OBJEDNÁVKY REALIZAČNÉHO PROJEKTU.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | EXISTUJÚCE (PŮVODNÉ) KONŠTRUKCIE A MATERIÁLY | | EXISTUJÚCA (PŮVODNÁ) STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA ZO STREŠNEJ PVC FÓLIE ALEBO ASFALTOVEJ LEPENKY |
| | EXISTUJÚCE (PŮVODNÉ) OPLÁSTENIE ZO SKLADAMINÁTOVÉHO VLNKOVÉHO OBLADU | | EXISTUJÚCA (PŮVODNÁ) STREŠNÁ KRYTINA Z PROFILOVÉHO TRAPEZOVÉHO PLECHU |
| | SOKLOVÝ OBLAD Z KAMEŇA | | EXISTUJÚCA (PŮVODNÁ) STREŠNÁ KRYTINA Z HLADKÉHO, POZINKOVANÉHO FALCOVANÉHO PLECHU |

- BŮRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE NA OBVODOVOM PLÁŠTI OBJEKTU OBROBŇE SÚ RIEŠENÉ POPÍŠOM NA VÝKRESOCH POHĽADOV A REZOPHĽADOV JESTVUJÚCEHO STAVU, DOPLNENÉ O PODROBNEJŠIE UPRESŇUJÚCE INFORMÁCIE UVAŽOVANÉ V TECHNICKÉJ SPRÁVE.

+/-0.000 M = ÚROVEŇ JESTVUJÚCEJ PODLAHY V CHODBE HLAVNÉHO VSTUPU

| | | |
|---|---|---|
| Zodp. projektant | Ing. Alexander Ladiver | ALDA PROJEKT s.r.o. Ziar nad Hronom IČO : 36625329 DIČ : 2021818700 |
| Kreslil | Ing. Alexander Ladiver, Ing. Emil Kukla | |
| Investor | ELBA a.s., ČSA 264/58 Kremnica | |
| Miesto stavby | Administratívna budova objektu Obrobňa | |
| | Areál ELBA a.s. Kremnica | |
| Názov akcie: STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM A STREŠNOM PLÁŠTI OBJEKTU OBROBŇA A LISOVŇA SO 01 - OBROBŇA | | Číslo paré: Formát: 7 A4 |
| | | Zák. číslo: 10/19 |
| | | Dátum: 08/19 |
| Názov výkresu: POHĽAD ZÁPADNÝ + REZOPHĽADY JESTVUJÚCI STAV, BŮRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE | | Mierka: Stupeň: PROJEKT |
| | | 1 : 100 Číslo výkresu: 7 |