SEVERNÝ ZADNÝ POHLAD NA TRAFOSTANICU A ADMIN.BUDOVU – JESTVUJÚCI STAV, BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE



SEVERNÝ ZADNÝ POHLAD NA TRAFOSTANICU A ADMIN.BUDOVU – NAVRHOVANÝ STAV



POZNÁMKA K "UZATVÁRACÍEMU" DREVENÉMU HRANOLU :

VO PôDORYSOCH STRECHY NAVRHOVANÝ "UZATVÁRACÍ" DREVENÝ HRANOL 100x200 MM NA OKRAJI STRECHY KVôLI VäČŠEJ PREHLADNOSTI NIE JE ZAKRESLENÝ.
HRANOL SLÚŽI NA "UZAVRETIE" NAVRHOVANÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA NA OKRAJI STRECHY V MIESTE ŠTÍTOVEJ STENY A NA OKRAJOCH V MINULOSTI ZREALIZOVANÉHO PLNÉHO PREKRYTIA PôVODNÝCH SVETLÍKOV NA POLOBLÚKOVÝCH STRECHÁCH OBJEKTOV "OBROBŇA" A "OBROBŇA+MONTÁŽ".
PODROBNEJŠIE AJ VÝKRES č.27 – "PôDORYS STRECHY – 2. SEVERNÁ ČASŤ, NAVRHOVANÝ STAV".

POZNÁMKA :

V TOMTO VÝKRESE SÚ VYKAZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE A STAVEBNÉ DODÁVKY PRE JUŽNÚ A SEVERNÚ OBVODOVÚ STENU "TRAFOSTANICE", PRE JUŽNÚ STENU "OPALOVNE" A 6 OKIEN NA VÝCHODNEJ STENE "OPALOVNE" A "MORIARNE".

OSTATNÉ OBVODOVÉ STENY "OBROBNE" SÚ VYKRESLENÉ NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESOCH, NA KTORÝCH SA NACHÁDZA AJ VÝKAZ STAVEBNÝCH PRÁC A STAVEBNÝCH DODÁVOK PRE TIETO STENY A AJ VÝKAZ NAVRHOVANÝCH KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV A NAVRHOVANÉHO "ZATEPLENIA" STREŠNÉHO PLÁŠŤA NA STRECHE "TRAFOSTANICE" A "OPALOVNE".

LEGENDA K "ZATEPLENIU" STREŠNÉHO PLÁŠŤA :
(PODROBNEJŠIE PREDCHÁDZAJÚCE VYKRESY)

- F1 NAVRHOVANÉ POLYSTYRÉNOVÉ "ZATEPLENIE" 2x100 MM S PVC STREŠNOU FÓLIOU, CELKOVÁ HRÚBKA ~205 MM
- F3 NAVRHOVANÉ POLYSTYRÉNOVÉ "ZATEPLENIE" 2x100 MM S PVC STREŠNOU FÓLIOU A DREVENOU DOSKOVOU KONŠTRUKCIOU, CELKOVÁ HRÚBKA ~230 MM
- H1 DREVENÝ "DORAZOVÝ" HRANOL 150x200 MM
- H3 DREVENÝ "DORAZOVÝ" HRANOL 150x220+100x100 MM

LEGENDA :

- K10 OPLECHOVANIE NA OKRAJI STRECHY V MIESTE "DORAZOVÉHO" HRANOLA KDE "ZATEPLENIE" OBVODOVÉHO PLÁŠŤA SA NAPÁJA NA "ZATEPLENIE" STREŠNÉHO PLÁŠŤA, POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 400 MM. (NAPR. JESTVUJÚCE ATIKY, KTORÉ SA "SCHOVAJÚ" V "ZATEPLOVACOM" SYSTÉME)
- P7 DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO PARAPETNÉHO PLECHU R.Š.~200 MM A S DLŽKOU 1.55 M A SPäTNÁ MONTÁŽ HLINÍKOVÉHO PARAPETNÉHO PLECHU R.Š. 400 MM (PRESNE NA MIESTE) S DLŽKOU 1.55 M VRÁTANE BOČNÝCH LÍŠT A PRÍSLUŠENSTVA. S BIELOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU.
- ZV VNÚTORNÝ DAŽĎOVÝ ZVOD NA STRECHE OBJEKTU "ZINKOVŇA". NA STRECHE OBJEKTU "TRAFOSTANICA" A "ADMINISTRATÍVNA BUDOVA" SA VNÚTORNÝ ZVOD NENACHÁDZA.

LEGENDA K "ZATEPLENIU" OBVODOVÉHO PLÁŠŤA :
(PODROBNEJŠIE PREDCHÁDZAJÚCE VYKRESY)

- Z1 CERTIFIKOVANÝ "KONTAKTNÝ" FASÁDNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM "ETICS" S MINERÁLNOU VLNOU "NOBASIL FKD S" HR. 120 MM + VRCHNÁ "SILIKÓNOVÁ" JEMNOZRNNÁ OMIETKA HR. 1.5~2.0 MM
- Z11 CERTIFIKOVANÝ "KONTAKTNÝ" FASÁDNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM "ETICS" S MINERÁLNOU VLNOU "NOBASIL FKD S" HR. 180 MM + VRCHNÁ "SILIKÓNOVÁ" JEMNOZRNNÁ OMIETKA HR. 1.5~2.0 MM
- Z3 CERTIFIKOVANÝ "KONTAKTNÝ" FASÁDNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM "ETICS" S MINERÁLNOU VLNOU "NOBASIL FKD S" HR. 30 MM + VRCHNÁ "SLIKONOVÁ" JEMNOZRNNÁ OMIETKA HR. 1.5~2.0 MM
- Z14 CERTIFIKOVANÝ "KONTAKTNÝ" FASÁDNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM "ETICS" – 33 M2 S EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR. 160 MM + STREŠNÁ PVC FÓLIA "FATRAFOL"

SO 01 – OBROBŇA
časť Transformovňa
+-0.000 M = ÚROVEŇ JESTVUJÚCEJ PODLAHY NA VSTUPE

Zodp. projektant	Ing. Alexander Ladiver	ALDA PROJEKT s.r.o.	
Kreslil	Ing. Alexander Ladiver, Ing. Filip Ladiver	Žiar nad Hronom	
Investor	ELBA a.s., ČSA 264/58 Kremnica	IČO : 36625329	
Miesto stavby	Trafostanica a Administratívna budova objektu Obrobňa	DIČ : 2021818700	
	Areál ELBA a.s. Kremnica		
Názov akcie : STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM A STREŠNOM PLÁŠTI OBJEKTOV OBROBŇA A LISOVŇA SO 01 – OBROBŇA	Číslo paré :	Formát :	5 A4
		Zák. číslo :	10/19
		Dátum :	08/19
Názov výkresu : ZADNÝ SEVERNÝ POHLAD – JESTVUJÚCI STAV, BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE A NAVRHOVANÝ STAV	Mierka : 1 : 75	Stupeň:	PROJEKT
		Číslo výkresu :	16