PÔDORYS 1. JUŽNEJ ČASTI STRECHY – NAVRHOVANÝ STAV



VYKRESLENÁ ČASŤ OBJEKTU "OBROBŇA"



LEGENDA A VÝKAZ K NAVRHOVANÝM KLAMPIARSKYM VÝROBKOM :

(PLATÍ LEN PRE SO 01 – OBROBŇA, BEZ SO 02–ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)

- (K1) OPLECHOVANIE "ZATEPLENEJ STREDOVEJ" ATIKY SO ŠÍRKOU MAX.450 MM LAKOVANÝM POZINKOVANÝM PLECHOM R.Š. 700 MM – 44 M
- (K2) OPLECHOVANIE DAŽĎOVÉHO ŽLABU, "DORAZOVÝCH" HRANOLOV A "STREDOVEJ" ATIKY, POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 1500 MM – 74 M
- (K3) OPLECHOVANIE DAŽĎOVÉHO ŽLABU A "DORAZOVÝCH" HRANOLOV POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 1200 MM (MEDZI OBJEKTOM "OBROBŇA" A OBJEKTOM "OBROBŇA–MONTÁŽ") – 46 M
- (K4) OPLECHOVANIE DAŽĎOVÉHO ŽLABU, "DORAZOVÝCH" HRANOLOV A POD PRESVETLOVACÍM POLYKARBONÁTOVÝM PÁSOM "SM25" POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 1200 MM (MEDZI OBJEKTOM "OBROBŇA" A OBJEKTOM "TRYSKÁČ") – 46 M
- (K5) OPLECHOVANIE DAŽĎOVÉHO ŽLABU A "DORAZOVÝCH" HRANOLOV POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 1000 MM (MEDZI OBJEKTOM "ZINKOVŇA" A OBJEKTOM "TRYSKÁČ") – 46 M
- (K6) ZOSILŇUJÚCE OPLECHOVANIE PRI ZVISLEJ STENE POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 500 MM, 74+23+29+12 (ZVISLÁ STENA NA OKRAJI OBJEKTU "ZINKOVŇA", OBJEKTU "STROJNÁ ÚDRŽBA" A PRÍSTAVBY) – 138 M
- (K7) OPLECHOVANIE DAŽĎOVÉHO ŽLABU A ATIKY NA OKRAJI STRECHY, "DORAZOVÉHO" HRANOLA A NAVRHOVANÉHO "ZATEPLENIA Z14" HR. 120 MM, POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 1200 MM (ŽLAB A ATIKA NA OKRAJI OBJEKTU "TRYSKÁČ") – 46 M
- (K8) OPLECHOVANIE DAŽĎOVÉHO ŽLABU NA OKRAJI STRECHY, "DORAZOVÉHO" HRANOLA A NAVRHOVANÉHO "ZATEPLENIA" "Z2" HR. 120 + ~40 MM, POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 1300 MM (ŽLAB NA OKRAJI OBJEKTU "STROJNÁ ÚDRŽBA", "CNC OBROBŇA" A "EXPEDÍCIA") – 74 M
- (K9) OPLECHOVANIE NA OKRAJI STRECHY V MIESTE "DORAZOVÉHO" HRANOLA KDE SA NACHÁDZA STREŠNÁ MARKÍZA A NAVRHOVANÉ "ZATEPLENIE" KONČÍ POD TOUTO MARKÍZOU, LAKOVANÝM POZINKOVANÝM PLECHOM R.Š. 500 MM (VŠETKY OKRAJE STRECHY S HRANOLOM "H1" A "H2" NAD JESTV. STREŠNOU MARKÍZOU) (RESP. KDE NAVRHOVANÉ "ZATEPLENIE" OBVODOVÉHO PLÁŠŤA KONČÍ POD STREŠNOU MARKÍZOU) 40.5x2+7x2+46+16.5+35.5+23.5+17.5 – 234 M
- (K10) OPLECHOVANIE NA OKRAJI STRECHY V MIESTE "DORAZOVÉHO" HRANOLA KDE "ZATEPLENIE" OBVODOVÉHO PLÁŠŤA SA NAPÁJA NA "ZATEPLENIE" STREŠNÉHO PLÁŠŤA, POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 400 MM. (NAPR. JESTVUJÚCE ATIKY, KTORÉ SA "SCHOVAJÚ" V "ZATEPLOVACOM" SYSTÉME) 4x16+4x23+28+2x11+2x5.5+17.5+8.5 – 243 M
- (K11) OPLECHOVANIE NA OKRAJI STRECHY SPOJOVACEJ CHODBY V MIESTE STYKU STYKU S PRÍSTREŠKOM "VONKAJŠIEHO SKLADU EXPEDÍCIE", POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 1000 MM – 7 M
- (K12) OPLECHOVANIE JESTVUJÚCEJ ATIKY LAKOVANÝM POZINKOVANÝM PLECHOM R.Š. 400 MM, 9x2+3 – 21 M

POZNÁMKA KU KLAMPIARSKYM VÝROBKOM :

POPLASTOVANÝ PLECH JE Z CERTIFIKOVANÉHO STREŠNÉHO SYSTÉMU "FATRAFOL".

DO KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC K PLECHU ZAPOČÍTAŤ AJ SPOJOVACÍ MATERIÁL.

NA POPLASTOVANÉ PLECHY BUDE CELOPLOŠNE NALEPENÁ STREŠNÁ PVC FÓLIA "FATRAFOL", PRETO JE POTREBNÉ S TÝMTO NÁVRHOM UVAŽOVAŤ AJ V KALKULÁCII STAVEBNÝCH PRÁC.

LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH JE S HRÚBKOU MINIMÁLNE 0.7 MM. FAREBNÝ ODTIEŇ POVRCHU PLECHU VOPRED PREJEDNAŤ S INVESTOROM.

POZNÁMKA K JESTVUJÚCEJ BLESKOZVODNEJ SIETI :

(BZ) JESTVUJÚCA VOĽNE POLOŽENÁ BLESKOZVODNÁ SIEŤ NA STRECHE SA NEBUDE DEMONTOVAŤ, LEN SA BUDE "ADEKVÁTNE PRESÚVAŤ" PRI REALIZÁCII NAVRHOVANÉHO "ZATEPLENIA" STREŠNÉHO PLÁŠŤA. PO REALIZÁCII "ZATEPLENIA" A STREŠNEJ PVC FÓLIE SA SIEŤ OPÄŤ OSADÍ NA PÔVODNÉ MIESTO. DO KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A DODÁVOK ZAHRNÚŤ 50 KS NOVÝCH "VOĽNÝCH BETÓNOVÝCH ULOŽENÍ" SIETE (FeZn DRÔTU) A 100 M FeZn DRÔTU PRE OPRAVU LOKÁLNE POŠKODENEJ JESTVUJÚCEJ BLESKOZVODNEJ SIETE.

POZNÁMKA K JESTVUJÚCEMU PRÍSTREŠKU :

V TOMTO MIESTE SA NACHÁDZA JESTVUJÚCI "OTVORENÝ" OCELOVÝ PRÍSTREŠOK S POLYKARBONÁTOVÝM PRESVETLOVACÍM STREŠNÝM PLÁŠŤOM. TENTO PRÍSTREŠOK KVÔLI VÄČŠEJ PREHĽADNOSTI JE VYKRESLENÝ LEN OBRYSOM, AVŠAK REKONŠTRUKCIA TOHTO JESTVUJÚCEHO PRÍSTREŠKU NIE JE PREDMETOM PROJEKTU.

LEGENDA A VÝKAZ K DAŽĎOVÝM ŽLABOM A DAŽĎOVÝM ZVODOM :

(PLATÍ LEN PRE SO 01 – OBROBŇA, BEZ SO 02–ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)

- (DŽ) DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO DAŽĎOVÉHO ŽLABU A SPÄTNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO DAŽĎOVÉHO ŽLABU ø150 MM NA OKRAJI STRECHY 40.5x2+7x2+31+16.5+35.5+23.5+6.5+17.5+12.5 VRÁTANE UKONČOVACÍCH ČIEL A HÁKOV – 239 M
- (ZV) DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO DAŽĎOVÉHO ZVODU A SPÄTNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO DAŽĎOVÉHO ZVODU ø110 MM NA OBVODOVOM PLÁŠTI 4x4+4x4+2x2.5+3x4.5+2x5+10+6.5 VRÁTANE 18 VTOKOVÝCH KOTLÍKOV, ZDEROV, ODSKOKOV – 77 M
- (DZ) REKONŠTRUKCIA VPUSTE VNÚTORNÉHO DAŽĎOVÉHO ZVODU, KTORÝ SLÚŽI PRE VNÚTORNÉ DAŽĎOVÉ ŽLABY NA STRECHE TIETO VNÚTORNÉ ŽLABY SA NAVRHUJE OPLECHOVAŤ POPLASTOVANÝM PLECHOM SPOLU S NALEPENÍM STREŠNEJ PVC FÓLIE PO CELEJ PLOCHE PLECHU. – 16 KS

NOVÉ DAŽĎOVÉ ŽLABY A ZVODY BUDÚ VYHOTOVENÉ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S HRÚBKOU MINIMÁLNE 0.6 MM. FAREBNÝ ODTIEŇ POVRCH PLECHU VOPRED PREJEDNAŤ S INVESTOROM.

VÝKAZ POLYKARBONÁTOVÝCH PLATNÍ HR. 16 MM :

DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA SVETLÍKOV Z POLYKARBONÁTOVÝCH "KOMÔRKOVÝCH" PLATNÍ HR. 8 MM A SPÄTNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH POLYKARBONÁTOVÝCH "KOMÔRKOVÝCH" PLATNÍ HR. 16 MM TRANSPARENTNÉHO ODTIEŇA – 69 M2

2.3x6.45x2 x 2 SVETLÍKY = 60 M2 + 15% ODPAD = 69 M2

REKONŠTRUKCIA PLECHOVÝCH ŠTÍTOVÝCH STIEN SVETLÍKOV :

OCELOVÉ ŠTÍTOVÉ STENY SVETLÍKOV OČISTIŤ OD HRDZE A NEČISTÔT A NATRIEŤ OCHRANNÝM DVOJZLOŽKOVÝM "PUR" NÁTEROM INVESTOROM VYBRANÉHO FAREBNÉHO ODTIEŇA – 11 M2

POHĽAD NA SVETLÍK :



LEGENDA DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ :

- (H1) DREVENÝ "DORAZOVÝ" ALEBO "STREDOVÝ" HRANOL S PRIEREZOM 150x200 MM, MECHANICKY KOTVENÝ
- (H2) DREVENÝ LEPENÝ NOSNÍK S PRIEREZOM 300x25 + 150x220 MM PODROBNEJŠIE NASLEDUJÚCI VÝKRES
- (H3) DREVENÝ "DORAZOVÝ" HRANOL S PRIEREZOM 220x150 + 100x100 MM MECHANICKY SPOJENÝ, MECHANICKY KOTVENÝ (MECHANICKÁ KOTVA DO BETÓNU, TYP KOTVY NAVRHNÚŤ PO VYKONANÍ "ODTRHOVEJ" SKÚŠKY NA MIESTE; VRUT DO DREVA; VONKAJŠÍ OKRAJ STRECHY)
- (H4) DREVENÝ "DORAZOVÝ" HRANOL S PRIEREZOM 160x160 MM, MECHANICKY KOTVENÝ

VÝKAZ POLYKARBONÁTOVÉHO SYSTÉMU "SUN MODUL" HR. 25 MM :

(SM25) DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO POLYKARBONÁTOVÉHO PRESVETLOVACIEHO PÁSU SO ŠÍRKOU ~1.7 M S OCEĽOVOU NOSNOU KONŠTRUKCIOU A SPÄTNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ POLYKARBONÁTOVÉHO SYSTÉMU "SUN MODUL" HR. 25 MM SO ŠÍRKOU 1.8 M – PRESNÚ ŠÍRKU ZAMERAŤ NA MIESTE PO REALIZÁCII NAVRHOVANÉHO "ZATEPLENIA" A ZISTENÍ PRESNEJ KONŠTRUKCIE OBJEKTU V DANOM MIESTE, KTORÁ V ČASE VYPRACOVANIA PROJEKTU NEBOLA PRESNE ZNÁMA. – 39 M

39 M x 1.8 M = 70.2 M2

+-0.000 M = ÚROVEŇ JESTVUJÚCEJ PODLAHY V CHODBE HLAVNÉHO VSTUPU AB

Zodp. projektant	Ing. Alexander Ladiver	ALDA PROJEKT s.r.o.	
Kreslil	Ing. Alexander Ladiver, Ing. Filip Ladiver	Žiar nad Hronom	
Investor	ELBA a.s., ČSA 264/58 Kremnica	IČO : 36625329	
Miesto stavby	Obrobňa	DIČ : 2021818700	
	Areál ELBA a.s. Kremnica		
Názov akcie :	STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM A STREŠNOM PLÁŠTI OBJEKTOV OBROBŇA A LISOVŇA SO 01 – OBROBŇA	Číslo paré :	Formát : 11 A4
			Zák. číslo : 10/19
			Dátum : 08/19
Názov výkresu :	PÔDORYS STRECHY – 1. JUŽNÁ ČASŤ NAVRHOVANÝ STAV	Mierka : 1 : 75	Stupeň : PROJEKT
			Číslo výkresu : 26